

設 計 書			設 計 部 課 名	宇和島地区広域事務組合
表 紙 共 枚			設 計 年 月 日	令和 年 月 日
設 計 書				
工 事 名 (業 務 名)	リサイクルセンター建設工事			
施 工 場 所	環境センター		本設計書数量ハ参考数量トスル 添付図面ハ参考図面トスル	
着 工 予 定 日	令和 年 月 日	工 事 期 間	日 間	

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内訳明細書-1						
1	共通仮設工事		1	式			
2	直接仮設工事		1	式			
3	土工事		1	式			
4	地業工事		1	式			
5	鉄筋工事		1	式			
6	コンクリート工事		1	式			
7	型枠工事		1	式			
8	鉄骨工事		1	式			
9	屋根・樋工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	壁工事		1	式			
12	左官工事		1	式			
13	建具工事（金属）		1	式			
14	塗装工事		1	式			
15	電気工事		1	式			
	小計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事						
	外部足場	クサビ連結式足場W-600	250	m ²			
	ステージ	H-6.000	36	m ²			
	手摺		71.2	m			
	階段		12	m			
	垂直養生シート	メッシュシート	250	m ²			
	鉄骨水平ネット		123	m ²			
	内部ローリングタワー	H-5.400	2	台			
	合計						

設計内訳書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	遣方	隅遣方	4	箇所			
	墨出し	躯体	123	m ²			
	養生費	床面	123	m ²			
	掃除	工事中	123	m ²			
	合計						

設計内訳書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土工事-1						
	地盤改良	添加量250kg	115.24	m ²			
	材料費	六価ㄗㄠ対応型	30.0	TON			
		運搬費	1	式			
		諸経費	1	式			
	配合試験費	六価ㄗㄠ溶出試験含む	1	式			
	合計①						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	堀方（機械堀）		115.26	m³			
	埋戻し		32.36	m³			
	残土	場内敷きならし	82.90	m³			
	小計②						
	合計①②						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	地業工事						
	基礎栗石 60厚		19.50	m³			
	土間外栗石 60厚		8.07	m³			
	土間内栗石 60厚		6.97	m³			
	土間砂利外 60厚		8.07	m³			
	土間内栗石 60厚		6.97	m³			
	内部防湿シート 0.15		117.6	m²			
	雨水縦樋下栗石 100厚	600*600	0.14	m²			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	D-22	SD345	3. 24	TON			
	D-13	SD295	8. 92	TON			
	D-10	SD295	0. 47	TON			
	D-29	SD345	0. 22	TON			
	加工組立費 D-29	SD345	0. 22	TON			
	加工組立費 D-22	SD345	3. 24	TON			
	加工組立費 D13・D10	SD295	9. 39	TON			
	運搬費	30km以内	12. 85	TON			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	コンクリート工事	(機械打ち)					
	基礎コンクリート	4FC-30N/mm2 SL-18	59.10	m³			
	腰コンクリート	4FC-30N/mm2 SL-18	7.95	m³			
	捨てコンクリート	4FC-30N/mm2 SL-18	4.28	m³			
	土間コンクリート	4FC-30N/mm2 SL-18	45.12	m³			
	ポンプ車セット		4	回			
	基礎コンクリート打設手間		63.39	m³			
	躯体コンクリート打設手間		7.95	m³			
	土間コンクリート打設手間		45.12	m³			
	捨てコンクリート打設手間		4.28	m³			
	コンクリート圧送費		116.45	m³			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	型枠工事						
	基礎型枠		219.8	m ²			
	腰壁打放し型枠	目地見込み15*15	97.7	m ²			
	運搬費	30km以内	317.5	m ²			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	鉄骨工事-1						
①	鉄骨主体工事		1.00	式			
②	アンカー工事		1.00	式			
③	鉄骨胴縁工事		1.00	式			
④	その他付随工事		1.00	式			
⑤	諸経費		1.00	式			
	合計						

設計内訳書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	鉄骨工事-2						
	H-100*100*6*8		323	kg			
	H-150*150*7*10		529	kg			
	H-200*100*5.5*8		1,073	kg			
	H-250*250*9*14		664	kg			
	H-200*200*8*12		404	kg			
	H-250*125*6*9		1,243	kg			
	H-300*150*6.5*9		1,192	kg			
	□-300*300*12		5,904	kg			
	切り板6～16		360	kg			
	切り板9～23		880	kg			
	切り板19～25		840	kg			
	M16丸鋼ブレース		180	kg			
	HTB M16各種		120	kg			
	HTB M20各種		270	kg			
	小計①						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨工事-3	鉄骨主体工事-2					
	工場加工	溶接込み	13,982	kg			
	錆止め		13,982	kg			
	運搬費		13,982	kg			
	建方費		13,982	kg			
	現場調整費		13,982	kg			
	検査費		13,982	kg			
	小計②						
	合計①+②						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨工事-4						
②	アンカー工事						
	JUST BASE-J300-12N	材工共	10	基			
	ABF-L型アンカーM20	L-600	8	本			
	ジャストベース釣り込み	レッカ-5.0TON	8	時間			
	合計						
③	鉄骨胴縁工事						
	C-100*50*20*2.3		1,654	kg			
	PL-6	SS-400	150	kg			
	胴縁ピース		240	ヶ			
	中ボルト M12各種		70	kg			
	工場加工組費		1,654	kg			
	錆止め	JIS K 5674 赤錆色	1,654	kg			
	運搬費		1,654	kg			
	建方費		1,654	kg			
	現場調整費		1,654	kg			
	合計						

設計内訳書

[illegible]

[illegible]

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根樋工事-2						
	庇工事						
	イセヤルーフ88葺き	ガルバ鋼板0.6厚	27.00	m ²			
	タイトフレーム2列		33.60	m			
	水止面戸		18.00	m			
	エプロン面戸		18.00	m			
	見切り面戸		16.80	m			
	水上取合い面戸		16.80	m			
	ケラバ包み		2.70	m			
	小計②						
	樋工事						
	軒樋	V300（ステン金具共）	36.00	m			
	落とし口	上合	4.00	箇所			
	縦樋	VP75（ステン金具共）	20.00	m			
	小計③						
	運搬・荷揚げ費		1.00	式			
	合計④						
	合計①②③④						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	ガードパイプ	スチール製亜鉛メッキ250AH-2.0	3	箇所			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	壁工事						
	SFガルステージ	アイジー工業	167.6	m ²			
	土台水切り		40.8	m			
	土台水切り	出入り口木製ハガ [°] -戸下部	7.0	m			
	縦用スターター		40.8	m			
	縦用スターター	出入り口木製ハガ [°] -戸下部	7.0	m			
	出隅	キャップ・下地共	14.82	m			
	軒天見切り縁		40.8	m			
	出入口三方縁		13.0	m			
	外部シーリング [°]		114.1	m			
	透湿防水シート		114.1	m ²			
	BP12.5*1.820*910		114.1	m ²			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	土間コンクリート押え	内部	117.6	m ²			
	土間コンクリート押え	外部	136.08	m ²			
	ケンタイト目地入れ	H-70（外部）	63	m ²			
	目地入れ手間		2	工			
	腰壁天端押え	巾-150	46	m			
	柱脚モルタル	700*700*30	10	箇所			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	建具工事（鋼製）						
	軽量パランスヤター	H-3.500 W-3.000	2	箇所			
	スチール貼りケース		2	箇所			
	スチール中柱		2	箇所			
	スチール三方枠		2	箇所			
	スチール三方枠標準塗装		2	箇所			
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	経費		1	式			
	合計						

設計内訳書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	塗装工事						
	出入り口 メ 柱	250径 H-2.000	3	箇所			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	電気工事まとめ						
1	電気工事		1.00	式			
2	照明器具工事		1.00	式			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電気工事						
	ポータブル電源500P	容量512KW/AC出力600W	1	基			
	電線ケーブル配線工事	材工含む	1.00	式			
	電線管配管工事費	材工含む	1.00	式			
	配線器具	スイッチ・コンセント・材含む	1.00	式			
	配管材支持金物類		1.00	式			
	合計						

設 計 内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	照明器具工事						
	LEKT215324N-L59	TENQO 0直付20型反射非調光	4	台			
	器具取付費		1	式			
	合計						