設　計　書		設　計　部　課　名	宇和島地区広域事務組合
表 紙 共　枚		設　計　年　月　日	令和 8 年 11 月 日

設 計 書

工　事　名 （業　務　名）	玄関柱修繕		
施　工　場　所	北宇和郡鬼北町大字出目(広見斎場)		本設計書数量ﾊ参考数量ﾄｽﾙ 添付図面ﾊ参考図面ﾄｽﾙ
着　工　予　定　日	令和 年 月 日	工　事　期　間	90 日 間

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	玄関柱修繕						
1）	玄関柱修繕		1.00	式			
2）	共通仮設費		1.00	式			
3）	現場管理費		1.00	式			
4）	一般管理費		1.00	式			
	計						
	消費税						
	合　計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)	玄関柱修繕						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	既設解体他工事		1.00	式			
3	鉄骨柱修繕工事		1.00	式			
4	復旧工事		1.00	式			
5	産業廃棄物処分		1.00	式			
	小　計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	直接仮設工事						
	施工中養生	床・壁・天井	1.00	式			
	竣工時清掃	床・壁・天井	1.00	式			
	仮設足場	脚立足場　柱3ヶ所他	1.00	式			
	安全確保養生	バリケード他	1.00	式			
	小小計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	既設解体他工事						
	天井点検口	アルミスパンドレル部分 600×600　開口補強共	2.00	ヶ所			
	土間タイル、コンクリート アスファルトカッター切り	土間コンt=120　ｱｽｺﾝt=50 L=5.2m	1.00	式			
	土間タイル・コンクリート アスファルト斫り	タイル部0.4㎡ アスファルト部1.3㎡	1.00	式			
	縁石撤去（散水栓共）	1.1m	1.00	式			
	土砂掘削	柱基礎・雨水管埋設部　0.9㎡	1.00	式			
	小小計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	鉄骨柱修繕工事						
	鋼材	190.7φ×5.3×1,700	1.00	本			
	鋼材	SS400 BPL-16×240×390	1.00	枚			
	鋼材	ダイアフラム PL-16×240×240	1.00	枚			
	原寸型板	現場調査共	1.00	式			
	工場加工費		1.00	式			
	錆止め費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	柱撤去費	切断共	1.00	式			
	仮設支保工組	材工共	1.00	式			
	新設柱取付	現場溶接	1.00	式			
	ケミカルアンカー取付	M20-250L　材工共	2.00	本			
	小小計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4	復旧工事						
	埋戻し	0.7m^3　良質土・転圧共	1.00				
	砕石敷	t=100　転圧共	1.00				
	差し筋アンカー	D10　水平打ち　材工共	1.00				
	型枠加工組立	普通型枠1.0㎡　材工共 加工・組立・運搬共	1.00				
	鉄筋加工組立	既設鉄筋接続共 D10-150@　材工共	1.00				
	土間コンクリート打ち	0.2m^3　材工共 （縁石復旧共）同時コテ押	1.00				
	磁気100角床タイル貼	平場0.3㎡・段鼻0.6m　材工共 段鼻0.6m（垂なし）材工共	1.00				
	縦樋取付　VP75φ	竪樋1.7m（掴み金物）材工共 地中埋設1.5m　既設接続共	1.00				柱内縦樋を柱改修部分より外部露出に変更 埋設配管も新設し既設に接続
	柱貫通補修	パイプ廻りシーリング　材工共	1.00				
	アスファルト補修	簡易舗装　t=50・1.4㎡	1.00				
	塗装補修	丸柱190.7φ・2.7m・3本 鉄骨柱錆落し錆止め塗り　材工 SOP塗装　材工共 縁石・竪樋塗装　材工共	1.00	式			
	散水栓復旧	材工共	1.00	式			
	小小計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	産業廃棄物						
	産業廃棄物	運搬・処分共	1.00	式			
	小小計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2)	共通仮設費		1.00	式			
1	準備費						
2	環境安全費						
3	動力用水光熱費						
4	屋外整理清掃費						
5	機械器具費						
6	その他						
	小　計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3)	現場管理費		1.00	式			
	小　計						

設　計　内　訳　書

番号	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4)	一般管理費		1.00	式			
	小　計						